



MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

Tel: 78495907 • 78495957

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO
 DIRECCIÓN: 1era. Calle 0-30 zona 1, municipio de Parramos, departamento de Chimaltenango
 HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 12:30 PM Y DE 2:00 PM A 5:00 PM.
 TELÉFONO: (502) 78499486
 DIRECTORA: Zulmy Sucely Hernández Sánchez
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Zulmy Sucely Hernández Sánchez
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 de mayo de 2025
 CORRESPONDE AL MES DE: Abril de 2025

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS										
NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO
1	MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A QUINTA CALLE CANTON LA UNION PARRAMOS, CHIMALTENANGO	CALLE ENTRADA A QUINTA CALLE CANTON LA UNION PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.797,725.00	FONDOS MUNICIPALES	3 meses	525 habitantes	CONSTRUCTOR A PEREZCO	Alcalde Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A QUINTA CALLE CANTON LA UNION PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura vial	FINALIZADO AL 100% Y LIQUIDADO
2	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO	CALLE PRINCIPAL CASERIO VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.525,000.00	FONDOS MUNICIPALES	4 meses	600 habitantes	CONSTRUCTOR A CONSTRUDECO	Alcalde Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura vial	FINALIZADO AL 100% Y LIQUIDADO
3	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO	CALLE PRINCIPAL ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.499,958.00	FONDOS MUNICIPALES	3 meses	522 habitantes	PROARQ	Alcalde Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO, comprende la ejecución de trabajos necesarios para que los vecinos cuenten con el servicio de drenaje, con el se encausarán las aguas residuales.	FINALIZADO AL 100% Y LIQUIDADO
4	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR EL CHIVO PARRAMOS, CHIMALTENANGO	SECTOR EL CHIVO PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.499,500.00	FONDOS MUNICIPALES	3 meses	412 habitantes	CONSTRUCTOR A COLMENA	Alcalde Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR EL CHIVO PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura vial, especialmente, el paso del sector el chivo	FINALIZADO AL 100% Y LIQUIDADO
5	CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA HACIA PASTORES PARRAMOS, CHIMALTENANGO	PASTORES PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.1,696,000.00	FONDOS MUNICIPALES	120 dias	1200 habitantes	CONSTRUCTOR A ELEMENTO	Alcalde Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA HACIA PASTORES PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura vial y peatonal	FINALIZADO AL 100% En proceso de recepción y Liquidación
6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO	CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.549,820.65	FONDOS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	4 meses	800 habitantes	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES URBANIZAR (URBACORZA)	Alcalde Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura peatonal	FINALIZADO AL 100% En proceso de recepción y Liquidación
7	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO	ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.547,880.78	FONDOS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	3 meses	1200 habitantes	CONSTRUCTOR A CONSTRUDECO	Alcalde Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura peatonal	FINALIZADO AL 100% En proceso de recepción
8	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SANTOS INOCENTES CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO	CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.899,499.20	FONDOS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	5 meses	400 habitantes	CONSTRUCTOR A "ICOMAYA"	Alcalde Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SANTOS INOCENTES CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura educativa	FINALIZADO AL 100% En proceso de recepción
9	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL PUENTE CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO	CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.1,156,483.00	FONDOS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	4 meses (Solicitaron ampliacion de tiempo de 3 meses)	412 habitantes	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SAN PABLO	Alcalde Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL PUENTE CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO que comprende la ejecución de trabajos, para la introducción, conexión de la población al servicio de drenaje	FINALIZADO AL 100% En proceso de recepción
10	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LA LIBERTAD PARRAMOS, CHIMALTENANGO	CASERIO LA LIBERTAD PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.2,999,500.00	FONDOS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	8 meses	511 habitantes	CONSTRUCTOR A COLMENA	Alcalde Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LA LIBERTAD PARRAMOS, CHIMALTENANGO que comprende la ejecución de trabajos, para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, para el tratamiento de aguas negras generadas por el desarrollo de diversas actividades	EN EJECUCION

[Firma manuscrita]



EL GOBIERNO DEL PUEBLO!!!



MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

Tel: 78495907 • 78495957

11	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SERTOR 2 ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO	ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.524,889.10	FONDOS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	3 meses	234 habitantes	CONSTRUCTORA MELVIN	Aldede Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SERTOR 2 ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA Y TRAZO + REPLANTEO TOPOGRAFICO 807.00 M ² CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA 140.28 m (incluye acarreo de material sobrante a proyecto a punto de carga de camion) 807.00 M ² CONFORMACION BASE DE MATERIAL GRANULAR (Balasto) 1 ^o 0.15 m (incluye acarreo de punto de descarga de camion a proyecto) 807.00M ² CARPETA DE ADOQUIN DE 280 kg/cm ² (incluye acarreo de punto de descarga de camion a proyecto) 758.40M ² BORDILLO PERALTADO + INVERTIDO DE 0.10 X 0.30 m CONCRETO Fc= 280 kg/cm ² (incluye acarreo de punto de descarga de camion a proyecto) 276.00 ML. LLAVES DE CONFINAMIENTO REFORZADO 2 No. 3 + EST No. 2 @ 0.15 DE 0.15 X 0.30 m DE CONCRETO Fc=280 kg/cm ² (incluye acarreo de punto de descarga de camion a proyecto) 28.14M ² . TRABAJOS COMPLEMENTARIOS LLAVES DE REMATE DE 0.30 X 0.30 m DE CONCRETO Fc=280 kg/cm ² 4 REF No. 3 + EST No. 2 @ 0.20 (incluye acarreo de punto de descarga de camion a proyecto) 11.50 ML. CUNETETA DE CONCRETO REFORZADO ELECTRO MALLA 7/7 Fc=280 kg/cm ² DE 1.40*0.7 + REJILLA METALICA HEMBRAS DE 2" 1/4" @ 0.05 (incluye acarreo de punto de descarga de camion a proyecto) 11.50 ML. POZO DE INFILTRACION 2 UNIDADES CONCRETO Fc=280 kg/cm ² (incluye acarreo de punto de descarga de camion a proyecto) 2.00 UNIDAD. POZO DE INFILTRACION 2 UNIDADES 12 M DE PROFUNDIDAD, CON TUBOS DE CONCRETO REFORZADO DE 38" MATERIAL FILTRANTE PIEDRA DE CANTERA, PIEDRIN DE 1", LECHO ARENOSO + TAPADERA REFORZADA HIERRO No. 3 @ 0.14 CONCRETO 280KG/CM ² (incluye acarreo de punto de descarga de camion a proyecto) 31.00 ML. 1.80M ² ESMA. FIN.	EN EJECUCION
12	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO	CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.474,902.15	FONDOS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	3 MESES	264 habitantes	CONSTRUCTORA MELVIN	Aldede Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura vial rural en la comunidad, siendo los siguientes TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA Y TRAZO + REPLANTEO TOPOGRAFICO 644.00 M ² , CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA 140.28 m 644.00 M ² , CONFORMACION BASE DE MATERIAL GRANULAR (Balasto) 1 ^o 0.15 m 644.00M ² , CARPETA DE ADOQUIN DE 280 kg/cm ² 595.00 M ² BORDILLO PERALTADO + INVERTIDO DE 0.10 X 0.30 m CONCRETO Fc= 280 kg/cm ² 273.00ML. LLAVES DE CONFINAMIENTO REFORZADO 2 No. 3 + EST. No.2 @ 0.15 DE 0.15 X 0.30 m DE CONCRETO Fc=280 kg/cm ² 63.50 ML. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, LLAVES DE REMATE DE 0.30 X 0.30 m DE CONCRETO Fc=280 kg/cm ² 4 REFUERZOS No. 3 + EST No.2 @ 0.20M. 16ML. CUNETETA DE CONCRETO REFORZADO ELECTRO MALLA 7/7 Fc=280 kg/cm ² DE 1.40*0.7 + REJILLA METALICA HEMBRAS DE 2" 1/4" @ 0.058.81 ML. CAJA DE REGISTRO DE 0.70*1.10*1.40 CON DESAREANADOR 2 UNIDADES CONCRETO Fc=280 kg/cm ² 2.00 UNIDAD. POZO DE INFILTRACION 2 UNIDADES 16 M DE PROFUNDIDAD CON TUBOS DE CONCRETO REFORZADO DE 38" MATERIAL FILTRANTE PIEDRA DE CANTERA, PIEDRIN DE 1", LECHO ARENOSO + TAPADERA REFORZADA HIERRO No. 3 @ 0.14 CONCRETO 280KG/CM ² 32.00ML. MURO DE BLOCKS PINEADO DE 80KG/CM ² 0.19 x 0.19 x 0.38 m PINEADO CON HIERRO No.4 @ 0.40 + CONCRETO DE 280 KG/CM ² 49.45 M ² . LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO 1.00UNIDAD	EN EJECUCION
13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO	ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.549,872.00	FONDOS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	3 meses	314 habitantes	CONSTRUCTORA MORALES	Aldede Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura vial. TRAZO Y REPLANTEO 1200.00 M ² , CORTE DE CAJUELA 140.28 M 1200.00 M ² , CONFORMACION DE BASE E=0.15M MATERIAL GRANULAR 1200.00 M ² , INSTALACION DE ADOQUIN 280 kg/cm ² 1126.50 M ² . LLAVES DE CONFINAMIENTO REFORZADO 0.30X0.30M (4 REF No. 3 + EST No. 2 @ 0.20. CONCRETO 280 kg/cm ²) 53.50M ² . BORDILLO PERALTADO + BORDILLO INVERTIDO DE 0.10 X 0.30m CONCRETO Fc= 280 kg/cm ² 473.40 M. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, LLAVES DE REMATE DE 0.33 X 0.33 m (4 REF No. 3 + EST No. 2 @ 0.20. CONCRETO 280 kg/cm ²) 9.40M. CAJAS DE INFILTRACION 1.00 ANCHO X 2.00 M ALTO (REFUERZO CIMENTACION 3 REF No. 3 + EST No. 2 @ 0.20M; REFUERZO DE MURO No. 4 @ 0.20 M AMBOS SENTIDOS; REFUERZO DE SOLERA 4 No. 3 + EST No. 2 @ 0.20M) Fc= 180 KG/CM ² ; REJA ANCHO 0.80M LARGO VARIABLE. REFUERZO ANGULAR 2" X 1/4" ; ANGULAR 1 1/2" X 1/4"; MATERIAL FILTRANTE: PIEDRA BOLA @ 4" - 6" 13.20 M	EN EJECUCION
14	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE FINAL SECTOR LOS CHOC ALDEA SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO	ALDEA SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.899,500.00	FONDOS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	2 MESES Y 3 SEMANAS	206 habitantes	INVERSIONES Y SERVICIOS CONFER	Aldede Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE FINAL SECTOR LOS CHOC ALDEA SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura vial. TRAZO Y REPLANTEO 1914.00M ² CORTE DE CAJUELA 140.28 M 1914.00 M ² , CONFORMACION DE BASE E=0.15M MATERIAL GRANULAR 1914.00M ² , INSTALACION DE ADOQUIN 280 kg/cm ² 1765.00 M ² . LLAVES DE CONFINAMIENTO REFORZADO 0.30X0.30M (4 REF No. 3 + EST No. 2 @ 0.20. CONCRETO 280 kg/cm ²) 92.30M. BORDILLO PERALTADO + BORDILLO INVERTIDO DE 0.10 X 0.30m CONCRETO Fc= 280 kg/cm ² 992.00 M. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: LLAVES DE REMATE DE 0.33 X 0.33 m (4 REF No. 3 + EST No. 2 @ 0.20. CONCRETO 280 kg/cm ²) 9.40M. CAJAS DE INFILTRACION 1.00 ANCHO X 2.00 M ALTO (REFUERZO CIMENTACION 3 REF No. 3 + EST No. 2 @ 0.20M; REFUERZO DE MURO No. 4 @ 0.20 M AMBOS SENTIDOS; REFUERZO DE SOLERA 4 No. 3 + EST No. 2 @ 0.20M) Fc= 180 KG/CM ² ; REJA ANCHO 0.80M LARGO VARIABLE. REFUERZO ANGULAR 2" X 1/4" ; ANGULAR 1 1/2" X 1/4"; MATERIAL FILTRANTE: PIEDRA BOLA @ 4" - 6" 13.20 M	EN EJECUCION
15	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN JOSE PARROJAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO	ALDEA SAN JOSE PARROJAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.749,500.00	FONDOS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	4 MESES	457 habitantes	EDIFICA VANGUARDISTA	Aldede Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN JOSE PARROJAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura vial. AMPLIACION DE CALLE Y MODIFICACION DE RASANTE NATURAL (CORTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) 310.00 m ² . TRABAJOS PRELIMINARES (trazo y estaqueado) 1.152.00 m ² . CORTE DE CAJUELA 140.28 m 1.152.00 m ² . BASE DE MATERIAL GRANULAR e=0.15 m 1.152.00 m ² . ADOQUINAMIENTO DE 280 Kg/cm ² 1.068.00 m ² . LLAVE DE CONFINAMIENTO REFORZADO DE 0.15 X 0.30 m. CONCRETO Fc=280 Kg/cm ² + REF. 2 No. 3 CORRIDOS + EST. No. 2 @ 0.20m 129.00m. BORDILLO REGULAR DE 0.10 X 0.30 m. DE CONCRETO Fc=280 Kg/cm ² 335.00m. LLAVE DE REMATE Y 0 LLAVE DE CONFINAMIENTO ESPECIAL. DE 0.30 X 0.30m. CONCRETO Fc=280 Kg/cm ² + REF. No. 3 CORRIDOS + EST. No. 2 @ 0.20m 32.00 m. BORDILLO ESPECIAL REFORZADO CON ELECTROMALLA 7/7. SECCION DE 0.15 X 0.50m. 134.00m. CUNETETA CON DESAREANADOR Y CAJA DE FILTRACION DE 0.70 DE ANCHO X 1.80m DE ALTO (MUIROS Y PISO DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 0.10m + MATERIAL FILTRANTE = PIEDRIN DE 3/4 @ 0.40m + ELECTROMALLA 7/7) 8.50 m. REJILLA METALICA (Angulares de 2" x 1/4" + Planas de 2" x 1/4") DE 0.60m DE ANCHO x 4.00 y 4.50m DE LARGO 8.50m. CAJA DE REGISTRO CON DESAREANADOR + CAJA CON MATERIAL FILTRANTE DE 0.70 x 1.10 x 1.80m Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADO (ESPESOR DE MUROS, BASE Y TAPADERA = 0.10m + ELECTROMALLA 7/7) 2.00 Unid. POZO DE INFILTRACION DE 10m DE PROFUNDIDAD (TUBOS DE CONCRETO REFORZADO DE 38" + MATERIAL FILTRANTE (1.00m DE AREANA DE RIO + 1.00m DE PIEDRIN DE 1" + 1.00m DE PIEDRA DE CANTERA)) + INSTALACION DE TUBO PVC DE 8" Y CODO PVC A 90 PARA DESFOGUE 24.00 m	EN EJECUCION
16	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAMPAY PARRAMOS, CHIMALTENANGO	ALDEA PAMPAY PARRAMOS, CHIMALTENANGO	Q.299,500.00	FONDOS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	3 MESES Y 3 SEMANAS	235 habitantes	INVERSIONES Y SERVICIOS CONFER	Aldede Municipal: Amilcar Suy Cubul	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAMPAY PARRAMOS, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos, con los se mejorará la infraestructura vial. TRAZO Y REPLANTEO 637.30M ² , CORTE DE CAJUELA 140.28 M 637.30 M ² , CONFORMACION DE BASE E=0.15M MATERIAL GRANULAR 637.30 M ² , INSTALACION DE ADOQUIN 280 Kg/CM ² 600.00 M ² . LLAVES DE CONFINAMIENTO REFORZADO 0.30X0.30M (4 REF No. 3 + EST No. 2 @ 0.20. CONCRETO 280 kg/cm ²) 10.30M. BORDILLO PERALTADO + BORDILLO INVERTIDO DE 0.10 X 0.30m CONCRETO Fc= 280 kg/cm ² . TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 289.40 M. LLAVES DE REMATE DE 0.33 X 0.33 m (4 REF No. 3 + EST No. 2 @ 0.20. CONCRETO 280 kg/cm ²) 7.80 M. CAJAS DE INFILTRACION 1.00 ANCHO X 2.00 M ALTO (REFUERZO CIMENTACION 3 REF No. 3 + EST No. 2 @ 0.20M; REFUERZO DE MURO No. 4 @ 0.20 M AMBOS SENTIDOS; REFUERZO DE SOLERA 4 No. 3 + EST No. 2 @ 0.20M) Fc= 180 KG/CM ² ; REJA ANCHO 0.80M LARGO VARIABLE. REFUERZO ANGULAR 2" X 1/4" ; ANGULAR 1 1/2" X 1/4"; MATERIAL FILTRANTE: PIEDRA BOLA @ 4" - 6" 13.40 M.	EN EJECUCION


 ALCADE MUNICIPAL
 AMILCAR SUY CUBUL


EL GOBIERNO DEL PUEBLO!!!

